



**Lo Scoiattolo s.r.l.**



P.zza Europa 30 – 81016 Piedimonte Matese (CE)  
tel. +39 0823/783310 +39 0823 783805 fax. +39 0823/783185  
Part. IVA/CF 02894890611 Internet: lo scoiattolo.net – e-mail: info@loscoiattolo.net

## Oggetto: Preventivo per casa in legno mod. 10 x 14 a due piani

*In riferimento alla Sua gentile richiesta Le trasmettiamo la nostra migliore offerta per i lavori in oggetto.*

### STRUTTURE BLOCKBAU

La struttura blockbau è composta da doghe in lamellare bilama, che incastrati tra loro formano un blocco unico, dallo spessore di 60/100/120 mm a doppio o triplice incastro. La resistenza antisismica di queste strutture è notevole. Per soddisfare le richieste più esigenti, è possibile creare doppia parete coibentata. La struttura realizzata è ideale per abitazioni di qualsiasi dimensione e a differenza di quella a pannelli, nell'assemblaggio non si creano aperture indesiderate .

#### La struttura è formata da :

- ( i ) **Pavimento interno piano terra:** realizzato con tessuto traspirante, con listelli in legno di abete da mm 40 posti ogni 60 cm, isolamento in lana di vetro ecologica da mm 40 , tavolato d'abete mm 20, piallati ( non levigati ).
- ( i ) **Pareti esterne:** realizzate con doghe in lamellare bilama di abete da 100 mm con doppio incastro.
- ( i ) **Pareti interne:** realizzate con doghe in lamellare bilama di abete mm 60/100 mm con doppio incastro.
- ( i ) \*c d c **Porta ingresso:** realizzata in abete massello mm 60, modello a scelta, con serratura di sicurezza compresa.
- ( i ) \*c d c **Porte interne:** realizzate in abete massello mm 40, modello a scelta, comprese di accessori.
- ( i ) \*c d c **Finestre:** realizzate in abete dotate di vetro camera 4/9/4, scudi esterni ed ogni accessorio.
- ( i ) **Tetto doppio ventilato:** pendenza 18°, altezza min. 2,30 a due falde, l'orditura portante viene calcolata da i nostri tecnici in base ai carichi. La copertura è formata da un perlinato di abete piallato 21 mm, freno al vapore, listelli distanziatori 40 x 40 mm, isolamento in lana di roccia 40 mm, tavolato grezzo in OSB 15 mm, tessuto traspirante, listelli portategole 40 x 20 mm, tegola in cotto.
- ( i ) **Solaio intermedio:** formato da travi opportunamente dimensionate , perlinato piallato non levigato di abete da mm 33, tessuto traspirante, listelli in legno di abete da mm 40 posti ogni 60 cm, isolamento in lana di vetro ecologica da mm 40 , tavolato d'abete mm 21, piallati non levigati.
- ( i ) **scala interna:** realizzata da una struttura portante in legno di abete , e gradini in larice da 45 mm

**Modalità di Pagamento: 30 % all'Ordine, 50 % allo Scarico, 20% AL COLLAUDO**

IN CASO DI MONTAGGIO DA PARTE DELLA DITTA "LO SCOIATTOLO SRL".

IN CASO DI SOLA FORNITURA : **30 % all'Ordine, 70 % allo Scarico**

**LA MERCE VENDUTA SI INTENDE FRANCO NOSTRA FABBRICA**

**Offerta Valida 30 giorni**

*Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.*



## **Lo Scoiattolo s.r.l.**



P.zza Europa 30 – 81016 Piedimonte Matese (CE)  
tel. +39 0823/783310 +39 0823 783805 fax. +39 0823/783185  
Part. IVA/CF 02894890611 Internet: lo scoiattolo.net – e-mail: info@loscoiattolo.net

**( i ) Montaggio:** viene effettuato da una squadra 2/3 persone della ditta “Lo Scoiattolo srl” (il committente provvederà al vitto e alloggio, con formula di mezza pensione, dei nostri tecnici per tutta la durata del montaggio )

**( i ) Trasporto:** incluso nel raggio di 400 km ( **isole escluse** ) dalla sede di Alife ( CE ), e verrà effettuato franco lo spazio agibile ai mezzi da noi incaricati, e più vicino al cantiere.

**( i ) Lattoneria:** sono incluse grondaie , scossaline , e displuvi realizzati esclusivamente in lamiera preverniciata colore testa di moro, con sviluppo da cm 40.

**( i ) Impregnazione:** tutta la struttura sarà impregnata con appositi impregnanti certificati di colore pino mediterraneo che renderanno il legno idrorepellente, antibatterico, antimuffa, preservandolo nel tempo ( restano comunque esclusi secondi trattamenti o ritocchi di cantiere ) .

**Sono inoltre a carico del committente:** mezzi di scarico e di sollevamento, basamento in cemento, ponteggi, impianti (elettrico, idrico, sanitario, ecc.) canne fumarie, I.V.A. e tutto quanto non espressamente specificato.

*Rimanendo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.*

**Lo Scoiattolo srl**

**Modello 10 x14 a due piani Pareti mm 100 € 137.514,00 + IVA tetto doppio**

- costi inclusi ( i )
- costi esclusi ( e )
- come da catalogo \*c d c

**Modalità di Pagamento: 30 % all'Ordine, 50 % allo Scarico, 20% AL COLLAUDO**

IN CASO DI MONTAGGIO DA PARTE DELLA DITTA “LO SCOIATTOLO SRL”.

IN CASO DI SOLA FORNITURA : **30 % all'Ordine, 70 % allo Scarico**

**LA MERCE VENDUTA SI INTENDE FRANCO NOSTRA FABBRICA**

**Offerta Valida 30 giorni**

*Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.*